



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA: REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO BAIRRO RECREIO E VILA SALETE DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA-CE

END: BAIRRO RECREIO E VILA SALETE, MUNICIPIO DE MOMBAÇA-CE

TABELAS: SEINFRA 26.1 DESONERADA, SINAPI 08/2019

DATA: 20/09/2019

BDI = 26,75% SERVIÇOS

ORÇAMENTO CONSOLIDADO PRAÇAS RECREIO E VILA SALETE

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL S/ BDI	R\$ TOTAL C/ BDI
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00	312,77	396,44	3.753,24	4.757,28
Subtotal								R\$ 3.753,24	R\$ 4.757,28
2.0 CANTEIRO DE OBRAS									
2.1	C1622	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	2,00	2.307,85	2.925,20	4.615,70	5.850,40
2.2	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	2,00	1.585,06	2.009,06	3.170,12	4.018,12
Subtotal								R\$ 7.785,82	R\$ 9.868,52
3.0 MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	22,23	53,20	67,43	1.182,64	1.498,97
3.2	C0330	SINAPI	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	576,68	73,06	92,60	42.132,24	53.400,57
Subtotal								R\$ 43.314,88	R\$ 54.899,54
4.0 LOCAÇÃO DA OBRA									
4.1	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.042,43	0,23	0,29	469,76	592,30
Subtotal								R\$ 469,76	R\$ 592,30
5.0 PAVIMENTAÇÃO									
5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	403,50	28,67	36,34	11.568,35	14.663,19
5.2	92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	142,80	39,04	49,48	5.574,91	7.065,74
5.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	838,52	48,20	61,09	40.416,66	51.225,19
5.4	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	28,45	99,63	126,28	2.834,47	3.592,67
Subtotal								R\$ 60.394,39	R\$ 76.546,79
6.0 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO									
6.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.001,99	48,20	61,09	48.295,92	61.211,57
Subtotal								R\$ 48.295,92	R\$ 61.211,57
7.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									
7.1	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00	20,23	25,64	2.023,00	2.564,00
7.2	C2176	SEINFRA	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	UN	4,00	52,80	66,92	211,20	267,68
7.3	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	4,00	3,80	4,82	15,20	19,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA: REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO BAIRRO RECREIO E VILA SALETE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE

END: BAIRRO RECREIO E VILA SALETE, MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE

TABELAS: SEINFRA 26.1 DESONERADA, SINAPI 08/2019

DATA: 20/09/2019

BDI = 26,75% SERVIÇOS

ORÇAMENTO CONSOLIDADO PRAÇAS RECREIO E VILA SALETE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL S/ BDI	R\$ TOTAL C/ BDI
7.4	74166/1	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	193,29	245,00	773,16	980,00
7.5	C1436	SEINFRA	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	M2	1,44	153,51	194,57	221,05	280,18
7.6	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	93,34	118,31	373,36	473,24
Subtotal								R\$ 3.616,97	R\$ 4.584,38
8.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS									
8.1	C3626	SEINFRA	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	4,00	1.044,63	1.324,07	4.178,52	5.296,28
8.2	83478	SINAPI	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	8,00	259,30	328,66	2.074,40	2.629,28
8.3	93043	SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	30,52	38,68	244,16	309,44
8.4	74246/1	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	4,00	256,47	325,08	1.025,88	1.300,32
8.5	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	6,00	133,73	169,50	802,38	1.017,00
8.6	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=32mm (1")	M	131,79	19,34	24,51	2.548,82	3.230,17
8.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	527,16	4,30	5,45	2.266,79	2.873,02
8.8	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	77,39	98,09	154,78	196,18
Subtotal								R\$ 13.295,73	R\$ 16.851,69
9.0 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO									
9.1	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	25,38	523,89	664,03	13.296,33	16.853,08
9.2	C0361	SEINFRA	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	21,42	142,76	180,95	3.057,92	3.875,95
9.3	C3611	SEINFRA	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	UN	11,00	846,31	1.072,70	9.309,41	11.799,70
9.4	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	16,00	280,82	355,94	4.493,12	5.695,04
9.5	C1791	SEINFRA	MESA EM ALVENARIA, TAMPO CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ACABADA	M2	4,00	267,80	339,44	1.071,20	1.357,76
9.6	MOM001	PROPRIA	BANCO EM ALVENARIA PARA MESA DE JOGOS (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA) - UND	UN	14,00	127,86	162,06	1.790,01	2.268,84
9.7	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	8,06	86,44	109,56	696,71	883,05
9.8	C4646	SEINFRA	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	10,70	172,70	218,90	1.847,89	2.342,23
9.9	C0924	SEINFRA	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	9,20	211,17	267,66	1.942,76	2.462,47
9.10	C0926	SEINFRA	CARROSSEL DE RODA	UN	1,00	821,00	1.040,62	821,00	1.040,62
9.11	C3645	SEINFRA	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	575,58	729,55	575,58	729,55
9.12	C3646	SEINFRA	GAIOLA LABIRINTO, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	699,90	887,12	699,90	887,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA: REFORMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DO BAIRRO RECREIO E VILA SALETE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE

END: BAIRRO RECREIO E VILA SALETE, MUNICÍPIO DE MOMBAÇA-CE

TABELAS: SEINFRA 26.1 DESONERADA, SINAPI 08/2019

DATA: 20/09/2019

BDI = 26,75% SERVIÇOS

ORÇAMENTO CONSOLIDADO PRAÇAS RECREIO E VILA SALETE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	R\$ UNIT	R\$ UNIT C/ BDI	R\$ TOTAL S/ BDI	R\$ TOTAL C/ BDI
9.13	C3647	SEINFRA	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	785,83	996,04	785,83	996,04
9.14	C0114	SEINFRA	AREIA FINA E PIÇARRA 1:1	M3	4,59	97,08	123,05	445,60	564,80
9.15	C4025	SEINFRA	DESENHOS INSERIDOS NO PASSEIO DE CONCRETO	M2	6,00	51,88	65,76	311,28	394,56
9.16	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	14,00	76,73	97,26	1.074,22	1.361,64
9.17	MOM002	PRÓPRIA	TOTEM DE CONCRETO E CHAPA DE AÇO DECORATIVO PADRÃO MOMBAÇA (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)	UN	2,00	3.277,50	4.154,23	6.555,00	8.308,46
9.18	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M2	1.075,34	9,25	11,72	9.946,90	12.602,98
Subtotal								R\$ 58.720,66	R\$ 74.423,89

TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI R\$ 239.647,37

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI R\$ 303.735,96

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE TREZENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS