

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

426



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA/CE	DATA:	11/03/2024	SO: 20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SEDE, MOMBACA/CE.	ORÇ:	202312	143,01%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACA	REINFRA:	028 SEM DESOBRERAÇÃO	70,11%
		SINAF:	202312 SEM DESCRIÇÃO	114,18%
		Composição:	PROPRIA	71,66%
				0,00%

	ÁREA	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	ÁRFA	8,55
ADMINISTRAÇÃO 02	ÁREA	7,05
CORREDOR	ÁREA	100,18
COVID	ÁREA	26,76
COZINHA	ÁREA	11,06
DEPÓSITO 01	ÁREA	2,54
DEPÓSITO 02	ÁREA	8,85
DEPÓSITO 03	ÁREA	7,51
DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	ÁREA	10,15
DML	ÁREA	5,30
ENFERMAGEM	ÁREA	8,25
ENTRADA DE SOL	ÁREA	1,30
ESCRITÓRIO	ÁREA	6,56
FARMÁCIA	ÁREA	13,78
MÉDICO	ÁREA	2,07
ODONTOLOGIA	ÁREA	17,48
PROCEDIMENTOS	ÁREA	9,00
RECEPÇÃO	ÁREA	7,77
SALA 01	ÁREA	7,24
SALA 02	ÁREA	13,60
SALA 03	ÁREA	8,40
TRIAGEM	ÁREA	13,60
WC 01	ÁREA	3,60
WC 02	ÁREA	3,48
WC 03	ÁREA	2,42
WC 04	ÁREA	2,07
WC 05	ÁREA	2,40
WC 06	ÁREA	3,60
WC 07	ÁREA	3,60
WC 08	ÁREA	5,20
ACHADA	ÁREA	0,00
		331,65


2.13.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 (M2)

	COMPRIMENTO	LARGURA	QTD
LIMPEZA MANUAL - AFERIDO EM REVIT	COMPRIMENTO LARGURA	19,60	13,35
			261,66

2.13.2. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANU ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

427

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA	DATA: 11/03/2024	BDI: 20,12%		
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBACA	ORÇ	202312	110,81%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACA	SEM PRE	008 SEM DESONERAÇÃO	114,46%	71,81%
			BRINF	202312 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,88%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		ÁREA	QTD
WC 01 - AFERIDO NO PROJETO	ARFA	1,88	1,88
WC 02 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88	1,88
COPA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	16,88	16,88
ACOLHIMENTO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	6,10	6,10
WC 03 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,00	4,00
SALA DE CURATIVO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	11,58	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	15,63	15,63
CONS. ENFERMAGEM - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,37	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	4,15	4,15
EXPURGO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,24	4,24
WC 04 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,81	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,45	7,45
WC 05 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,76	3,76
CONS. MEDICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,03	12,03
SALA DE VACINA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,22	9,22
DEP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	8,60	8,60
FARMÁCIA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,18	7,18
CORREDOR - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	87,03	87,03
			219,45

2.13.3. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

	QUANTIDADE	QTD
NOME DO ESTABELECIMENTO	40,00	40,00
		40,00

3.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

	ALTIURA	COMPRIMENTO	QTD
MEDIDAS PLACA	1,00	2,00	2,00
			2,00

3.2.1. P97440-C ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CENTRO DE SAÚDE (%)

	QUANTIDADE	QTD
A ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PAGA PROPORCIONALMENTE A EXECUÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
		100,00

3.3.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

428



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,15%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ:	202312	1135,00	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	REINFRA:	828 SEM DESONERACÃO	114,15%	71,21%
		SINAPI:	202312 SEM DESCRIBIÇÃO	115,03%	71,68%
		Compartilhado:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD
PA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	7,00	7,10	1,00	4,90
PA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	0,80	2,10	29,00	48,72
PA 03	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	1,30	2,10	2,00	5,46
PA 04	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	1,50	2,10	1,00	3,15
PA 05	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	0,50	1,80	14,00	12,96
JA 04	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	1,00	0,50	1,00	0,50
					74,99

3.3.2. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
COZINHA SANITÁRIA	6,00	6,00
LAVATÓRIO DE LOUÇA	3,00	3,00
		9,00


3.3.3. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	45,00	45,00
		45,00

3.3.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

429

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	CREC	2023/12	112,5%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMPRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SEMPRA	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	ÁREA	QTD
CIRCUÍ ACÓFS. FSPFRA. SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	ÁRFA	134,30
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	24,08
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	21,58
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,79
UNIL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	0,13
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	4,24
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	15,96
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	8,33
VACINA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,27
BIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	31,18
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,09
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,85
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,15
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	10,10
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,61
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	0,87
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,92
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,36
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	16,13
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	20,78
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,03
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,53
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,51
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,39
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,95
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,90
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,94
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,91
		423,80

3.3.5. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023 (PAREDE) (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

430



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA


OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	CPIS	2023/12	115,01%	75,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEINFRA	025 SEM DESOBERAÇÃO	114,10%	71,81%
		SIAPN	2023/12 SEM DESOBERAÇÃO	115,02%	71,66%
		Composição	PROFMA	0,00%	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
CIRCUIÇÕES. FSPFRA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	88,60	1,50	50,40	80,00
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,72	1,50	3,18	29,40
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,57	1,50	2,68	25,18
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,57	1,50	2,18	16,68
UMIL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,08	1,50	1,08	11,04
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,24	1,50	2,18	10,18
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,00	1,50	2,68	21,32
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,38	1,50	2,18	14,89
VACINA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,87	1,50	2,18	14,12
ISIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	37,02	1,50	2,18	53,39
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,99	1,50	2,68	25,80
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,80	1,50	2,68	27,02
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,39	1,50	1,68	18,41
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,81	1,50	1,68	17,54
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,29	1,50	1,68	13,76
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,22	1,50	2,18	20,66
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,26	1,50	2,18	20,71
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,40	1,50	1,68	15,42
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,11	1,50	2,68	21,48
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,74	1,50	2,00	20,43
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,32	1,50	3,86	16,12
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,21	1,50	4,36	16,95
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,38	1,50	4,36	17,21
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,52	1,50	3,86	16,42
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,00	1,50	1,00	6,72
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,37	1,50	1,68	6,38
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,59	1,50	1,88	6,71
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,54	1,50	1,88	6,63
					595,46

3.3.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

431

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,10%		
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA RACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBACA	ORÇ	2024	112,8%	70,1%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACA	ORÇ	2024 SEM DESONERAÇÃO	114,1%	71,51%
			ORÇ	2024 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,86%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	COEFICIENTE	QTD
CIRCUÍTO AÇOFS. ESPERA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	89,80	1,30	0,40	51,79
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	21,72	1,30	0,40	11,29
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	18,57	1,30	0,40	9,66
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	12,57	1,30	0,40	6,54
UMIL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	3,98	1,30	0,40	2,12
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	8,24	1,30	0,40	4,28
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	16,00	1,30	0,40	8,32
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	11,38	1,30	0,40	5,92
VACINA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	10,87	1,30	0,40	5,65
FISIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	37,02	1,30	0,40	19,43
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	18,99	1,30	0,40	9,87
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	19,80	1,30	0,40	10,30
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	13,39	1,30	0,40	6,96
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	12,81	1,30	0,40	6,66
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	10,29	1,30	0,40	5,35
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	15,22	1,30	0,40	7,91
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	15,26	1,30	0,40	7,94
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	11,40	1,30	0,40	5,93
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	16,11	1,30	0,40	8,38
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	10,74	1,30	0,40	5,74
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	13,32	1,30	0,40	6,93
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	14,21	1,30	0,40	7,39
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	14,28	1,30	0,40	7,48
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	13,52	1,30	0,40	7,18
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	5,00	1,30	0,40	2,60
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	5,37	1,30	0,40	2,80
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	5,59	1,30	0,40	2,92
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	5,54	1,30	0,40	2,88
					274,57

3.4.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

432



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/09/2024	BDI:	20,15%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ:	202312	110,01%	78,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMRA:	009 SEM DESONERACÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI:	2023/12 SEM DESONERACÃO	115,02%	71,59%
		Composição:	PROPSA	0,00%	0,00%

	QUANTIDADE	QTD
WC 01	1,00	1,00
WC 02	1,00	1,00
LAVABO 02	1,00	1,00
LAVABO 03	1,00	1,00
LAVABO 04	1,00	1,00
VESTIÁRIO 01	1,00	1,00
		6,00

3.4.2. C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC 01	1,00	1,00
LAVANDERIA	1,00	1,00
		2,00

3.4.3. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
LAVABO 01	1,00	1,00
		1,00

3.4.4. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
QUANTIDADE CONFORME PROJETO	1,00	1,00
		1,00

3.4.5. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

	QTD	QTD
QUANTIDADE CONFORME PROJETO	3,00	3,00
		3,00

3.4.6. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PI)

	QTD	QTD
QUANTIDADE CONFORME PROJETO	20,00	20,00
		20,00

3.4.7. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (UN)

	QUANTIDADE	QTD
QUANTIDADE CONFORME PROJETO	10,00	10,00
		10,00


3.4.8. C0356 BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00x0.60)m (UN)

	QUANTIDADE	QTD
WC 01	1,00	1,00
		1,00

3.4.9. C2270 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

433

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,19%			
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	ORÇ	2023/12	102,84%	75,11%	0,0001
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMIPRA	023 SEM DESONERACÃO	114,18%	71,31%	0,2023
			SENAPI	2023/12 SEM DESONERACÃO	118,02%	71,66%	0,2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	QUANTIDADE	QTD
03 CUBAS	QUANTIDADE	3,00
		3,00

3.4.10. I2271 VÁLVULA DE METAL 1 1/4" (UN)

	QUANTIDADE	QTD
03 CUBAS	QUANTIDADE	3,00
		3,00

3.4.11. C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS (UN)

	QUANTIDADE	QTD
LAVABO 01	QUANTIDADE	1,00
LAVABO 03	QUANTIDADE	1,00
SERVIÇO	QUANTIDADE	1,00
		3,00

3.4.12. 104662 CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBRITADAS COM RASGO AF_05/2023 (UN)

	QTD	QTD
PONTO DA LAVANDERIA NOVA	QTD	1,00
		1,00

3.4.13. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	8,00
		8,00

3.5.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	45,00
		45,00

3.5.2. C0673 CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X" (M)

	COMPRIMEN	QTD
RECEPÇÃO - CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	50,00
CONSULTÓRIO 01 - CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	10,00
		60,00

3.5.3. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)


	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	50,00
		50,00

3.5.4. C0556 CABO EM PVC 1000V GMM2 (M)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	100,00
		100,00

3.5.5. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)




 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA		MEMÓRIAS DE CÁLCULO				434
		OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA : 11/03/2024		BDI : 20,18%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBAMA, UBS VILA PRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	DESE	2023/12	112,21%	79,11%	02001
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMIPRA	029 SEM DESOBERAÇÃO	114,15%	73,31%	02002
		SIAM	2023/12 SEM DESOBERAÇÃO	115,02%	71,98%	02004
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	QTD
	2,00	2,00
		2,00

3.5.6. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	QTD
	26,00	26,00
		26,00

3.5.7. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	QTD
	2,00	2,00
		2,00

3.6.1. C196 / PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD	
PA 01	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	2,10	1,00	4,20
PA 02	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	0,80	2,10	29,00	48,72
PA 03	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	1,30	2,10	2,00	5,40
PA 04	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	1,50	2,10	1,00	3,15
PA 05	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	0,60	1,80	12,00	12,96
					74,49

3.6.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	QTD	
JA 04	LARGURA*ALTURA*QUANTIDADE	1,00	0,50	1,00	0,50
					0,50

3.6.3. S10972 Cordão de vedação em silicone - Rev 01_05/2022 (m)

	PERÍMETRO	QUANTIDADE	QTD	
JA 01	PERÍMETRO*QUANTIDADE	11,60	1,00	11,60
JA 02	PERÍMETRO*QUANTIDADE	2,50	3,00	7,50
JA 03	PERÍMETRO*QUANTIDADE	3,00	23,00	69,00
				88,10

3.7.1. C4507 PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

	ALTURA	PERÍMETRO	QUANTIDADE	QTD	
DIVISÓRIAS - FISIOTERAPIA	PERÍMETRO*ALTURA*QUANTIDADE	2,00	2,00	3,00	12,00
					12,00

3.8.1. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

435



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANÁ, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ:	202312	112,11%	20,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMFORA:	023 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	21,81%
		SMAN:	202312 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	21,66%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	COEFICIENTE	QTD
CIRCUÍTAÇÕES - FSPFRA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	99,60	1,60	0,50	79,68
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	21,72	1,60	0,50	17,38
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	18,57	1,60	0,50	14,86
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	12,57	1,60	0,50	10,06
UMIL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	9,08	1,60	0,50	7,27
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	8,24	1,60	0,50	6,59
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	16,00	1,60	0,50	12,80
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	11,38	1,60	0,50	9,10
VACINA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	10,87	1,60	0,50	8,70
PSICOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	37,02	1,60	0,50	29,62
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	18,99	1,60	0,50	15,19
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	19,80	1,60	0,50	15,84
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	13,39	1,60	0,50	10,71
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	12,81	1,60	0,50	10,25
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	10,25	1,60	0,50	8,20
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	15,22	1,60	0,50	12,18
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	15,26	1,60	0,50	12,21
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	11,40	1,60	0,50	9,12
COPACUZINHA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	16,11	1,60	0,50	12,89
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	10,74	1,60	0,50	8,59
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	13,32	1,60	0,50	10,66
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	14,21	1,60	0,50	11,37
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	14,38	1,60	0,50	11,50
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	13,52	1,60	0,50	10,82
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	5,00	1,60	0,50	4,00
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	5,37	1,60	0,50	4,30
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	5,59	1,60	0,50	4,47
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA*COEFICIENTE	5,54	1,60	0,50	4,43
					408,17

3.9.1. 68415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

436



OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACAÇE

DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA RACEMA, CENTRO DE SAÚDE.

LOCAL: SEDE, MOMBACAÇE.

CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBACA

DATA: 11/03/2024

EDI: 20.195

FORTE	VERSAR	ANOS	MES	REF.
PROPRIA	PROPRIA	112,00%	20,15%	0,00%
SEMIPRA	028 SEM DESONERACAO	114,16%	21,24%	0,00%
SIMARI	2023/12 SEM DESONERACAO	115,02%	21,66%	0,00%
Compartilhada	PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
CIRCUÍTOS, ESPERA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	99,60	1,60	34,02	125,34
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,72	1,60	2,22	32,53
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,57	1,60	1,72	27,99
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,57	1,60	1,72	18,39
UMIL - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,08	1,60	0,72	13,91
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,24	1,60	1,72	11,46
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,00	1,60	1,72	23,88
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,38	1,60	1,22	16,99
VACINA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,87	1,60	1,22	16,17
FISIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	37,02	1,60	1,22	56,01
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,99	1,60	2,68	27,70
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,60	1,60	2,68	29,00
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,39	1,60	0,72	20,70
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,81	1,60	0,72	18,78
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,23	1,60	0,72	18,74
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,22	0,00	0,00	0,00
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,26	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,40	1,60	0,72	17,52
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,11	0,00	0,00	0,00
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,74	1,60	0,00	16,99
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,32	1,60	0,50	20,81
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,21	1,60	2,44	20,30
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,38	1,60	2,44	20,57
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,52	1,60	0,50	21,13
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	2,00	0,00	0,00	0,00
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,37	0,00	0,00	0,00
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,59	0,00	0,00	0,00
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,54	0,00	0,00	0,00
PARTE EXTERNA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	100,10	4,50	20,15	430,30
					1.015,10

3.9.2. C4167 | ATFX AGRUÍCO TRÊS DEMÃOS EM PARFDES INTERNAS S/ MASSA (M²)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

437



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA


OGRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FUNTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ	2024	112,84%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMRA	128 SEM DEDUÇÃO	114,16%	71,31%
		BMAT	2023/12 SEM DEDUÇÃO	118,82%	70,02%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
CIRURGIA ACÓFIS, FSPFRA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	99,60	1,60	34,07	175,74
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,72	1,60	2,22	32,53
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,57	1,60	1,72	27,99
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,57	1,60	1,72	18,39
UNIL - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	3,00	1,00	0,11	13,81
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,24	1,60	1,72	11,46
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,00	1,60	1,72	23,88
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,38	1,60	1,22	16,99
VACINA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,87	1,60	1,22	16,17
PSIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	37,02	1,60	1,22	59,01
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,99	1,60	2,68	27,70
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,90	1,60	2,68	29,00
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,39	1,60	0,72	20,70
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,81	1,60	0,72	19,78
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,29	1,60	0,72	15,74
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,22	0,00	0,00	0,00
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,26	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,40	1,60	0,72	17,52
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,11	0,00	0,00	0,00
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,74	1,00	0,00	25,50
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,32	1,60	0,50	20,81
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,21	1,60	2,44	20,30
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,38	1,60	2,44	20,57
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,52	1,60	0,50	21,13
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,00	0,00	0,00	0,00
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,37	0,00	0,00	0,00
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,59	0,00	0,00	0,00
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,54	0,00	0,00	0,00
PARTE EXTERNA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	100,10	4,50	20,15	430,30
					1.016,10

3.9.3. 104639 PINTURA I ÁTEx ACRÍICA ECONÔMICA, API ICAÇÃO MANUAL FM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

438

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA : 11/03/2024		BDI : 20,19%	
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	ORÇ	2023143	145,876	70,712
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	DESCRIÇÃO	028 SEM ODOBNERAÇÃO	114,10%	71,31%
			SIAP	202312 SEM ODOBNERAÇÃO	112,02%	71,68%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


	ÁREA	QTD
CIRCUITOS, ESPERA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	ÁREA	134,30
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	24,08
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	21,58
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,79
UMI - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	0,13
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	4,24
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	15,98
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	8,33
VACINA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,67
FISIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	31,18
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,09
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,85
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,15
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	10,10
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,61
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,87
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,92
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,36
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	16,13
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	20,78
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,63
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,53
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,51
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,39
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,95
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,60
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,94
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,91
		423,80

3.9.4. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

439

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA : 11/03/2024	SOI : 20,15%			
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEF
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	CRES	202312	110,81%	70,11%	1/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEM-FRA	020 SEM DEBOERAÇÃO	114,15%	71,31%	1/2023
			SHAFI	202312 SEM DEBOERAÇÃO	115,02%	71,66%	1/2024
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

	ÁREA	QTD
CIRCUITOS, FSPFRA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	ÁREA	134,30
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	24,08
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	21,58
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,79
LAV - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	0,13
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	4,24
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	15,98
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	8,33
VACINA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,27
FISIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	31,18
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,09
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,85
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,15
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	10,10
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,61
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,87
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,92
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,36
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	16,13
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	20,78
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,03
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,53
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,51
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,39
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,95
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,80
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,94
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,91
		423,80

3.9.5. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

440



PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA.
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA


DATA : 11/03/2024		BDI : 20,18%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MEZ
OSSE	000114	10,210	10,110
SEMPRA	028 SEM DESENERAÇÃO	118,459	71,319
SENAI	202312 SEM DESENERAÇÃO	118,00%	71,66%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	ÁREA	QTD
CIRCUITO AÇÚCAR FSPFRA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	ÁREA	174,30
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	24,08
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	21,58
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,79
URINAL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	0,15
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	4,24
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	15,98
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	8,33
VAGINA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,67
FISIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	31,18
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,09
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,85
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,15
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	10,10
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,61
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,97
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,92
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,36
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	16,13
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	20,78
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,03
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,53
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,51
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,39
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,95
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,60
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,94
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,91
		423,80

3.9.6. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

441

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%	
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ:	0203/12	114,16%	71,31%	02021
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEM-FRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	02023
			BRAP:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	118,02%	71,86%	02024
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,20%	


	ÁREA	QTD
CIRCUÍTO AÇÓFS. FSPFRA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	ÁRFA	134,30
SALA DE REUNIÓES - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	24,08
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	21,58
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,79
UMIL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	0,13
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	4,24
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	15,98
AERÓPOL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	8,33
VACINA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	2,27
FISIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	31,18
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,08
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,85
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,15
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	10,10
SERVÍÇO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,61
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,97
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,92
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,36
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	16,13
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	20,78
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,03
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,53
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,51
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,39
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,95
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,60
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,94
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,91
		423,80

3.9.7. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Permanente de L. 12.323/06
 112
 11/03/2028
 BDI: 20,19%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA:	11/03/2028	BDI:	20,19%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	ORÇ:	2023/12	110,875	20,115
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMIPRA:	038 SEM DESONERAZÃO	114,185	21,515
			SINAF:	2023/12 SEM DESONERAZÃO	118,025	21,625
			Composição:	PRÓPRIA	90,000	18,000


		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
CIRCUÍTOS. FSPFRA SAUDE BUCAL, RECEPÇÕES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	99,60	1,20	17,36	82,16
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,72	1,20	0,96	25,10
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,57	1,20	0,96	21,32
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,57	1,20	0,96	14,12
UMIL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,08	1,20	0,96	9,04
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,24	1,20	0,96	8,93
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,00	1,20	0,96	18,24
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,38	1,20	0,96	12,70
VACINA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,87	1,20	0,96	12,08
FISIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	37,02	1,20	0,96	43,46
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,99	2,80	2,68	50,49
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,80	2,80	2,68	52,76
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,39	1,20	0,96	15,11
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,81	1,20	0,96	14,41
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,29	1,20	0,96	11,35
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,22	2,80	2,18	40,44
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,26	2,80	2,18	40,55
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,40	1,20	0,96	12,72
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,11	2,80	2,68	42,43
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,74	1,20	0,96	21,53
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,32	1,20	1,92	14,06
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,21	1,20	1,92	15,13
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,38	1,20	1,92	15,34
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,52	1,20	1,92	14,30
LAVADO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,00	2,00	1,00	15,00
LAVADO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,37	2,80	1,68	13,36
LAVADO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,59	2,80	1,68	13,97
LAVADO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,54	2,80	1,68	13,63
					663,07

3.9.8. C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

443

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA	DATA:	11/03/2024	BDI:	2010%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE:	PRÓPRIO	HORA:	70,11%
	LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA	ORÇ:	328 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	EMPR:	302213 SEM DESONERACAO	114,02%	71,88%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
CÍRCULOS ACÓFS, FSPFRA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	99,60	1,20	37,36	87,16
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,72	1,20	0,96	25,10
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,57	1,20	0,96	21,32
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,57	1,20	0,96	14,12
UNIL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,08	1,20	0,96	9,94
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,24	1,20	0,96	8,93
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,00	1,20	0,96	18,24
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,38	1,20	0,96	12,70
VACINA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,87	1,20	0,96	12,08
TERAPIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	37,02	1,20	0,96	43,40
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,99	2,80	2,68	50,49
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,90	2,80	2,68	52,78
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,39	1,20	0,96	15,11
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,81	1,20	0,96	14,41
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,29	1,20	0,96	11,36
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,22	2,80	2,18	40,44
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,26	2,80	2,18	40,55
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,40	1,20	0,96	12,72
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,11	2,80	2,68	42,43
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,74	1,20	0,96	11,99
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,32	1,20	1,92	14,06
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,21	1,20	1,92	15,13
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,38	1,20	1,92	15,34
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,52	1,20	1,92	14,30
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,00	2,00	1,60	14,00
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,37	2,80	1,68	13,36
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,59	2,80	1,68	13,97
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,54	2,80	1,68	13,83
					663,87

3.10.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

	AREA	QTD
RETELHAMENTO	495,30	495,30
		495,30

3.11.1. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

444



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE	DATA: 11/02/2024	BDI: 20,19%		
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO:	MGRA:	MES:
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE.	ORÇ:	202312	120,51%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SEMIPRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		ENAP:	202312 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,48%
		Compostos:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	QUANTIDADE	QTD
CLIMATIZAÇÃO REFRIGERAÇÃO	2,00	2,00
		2,00

3.11.2. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

	COMPRIMEN	QTD
INSTALAÇÃO DE DRENO	8,00	8,00
		8,00


3.11.3. 104766 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

	COMPRIMEN	QTD
INSTALAÇÃO DE DRENO	8,00	8,00
		8,00

3.12.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

445

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA		DATA: 11/03/2024		BDI: 20,19%	
	DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.		FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL: SEDE, MOMBUCA.		ORÇ:	2023/02	112,8%	70,11%
	CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBUCA		SEMFRA:	028 SEM DEGRADAÇÃO	114,19%	71,81%
		SINAPI:	2023/12 SEM DEGRADAÇÃO	118,08%	74,86%	
		Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%	

	ÁREA	QTD
CIRCUITO AÇÚCAR, FSPFRA SAÚDE BUCAL, RECEPÇÕES	ÁREA	134,30
SALA DE REUNIÕES - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	24,08
LABORATÓRIO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	21,58
ESTERILIZAÇÃO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,79
UMIL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	2,13
EXPURGO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	4,24
ODONTOLOGIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	15,98
AEROSOL - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	8,33
VACINA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,27
BIOTERAPIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	31,18
WC 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,09
WC 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,85
CURATIVO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,15
FARMÁCIA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	10,10
SERVIÇO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,61
VESTIÁRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,67
VESTIÁRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	6,92
ALMOXARIFADO - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	7,36
COPA/COZINHA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	16,13
PROCEDIMENTOS - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	20,78
CONSULTÓRIO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,03
CONSULTÓRIO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,53
CONSULTÓRIO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	12,51
CONSULTÓRIO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	11,39
LAVABO 01 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,95
LAVABO 02 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,60
LAVABO 03 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,94
LAVABO 04 - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	1,91
		423,80

4.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MEDIDAS PLACA	COMPRIMENTO*ALTURA	ALTURA	COMPRIMENTO	QTD
		1,00	2,00	2,00
				2,00

4.2.1. P974407-D ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBS TEJUBANA (%)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

446



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI: 20,19%		
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	RES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ:	202312	120,00%	70,11%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEINFRA:	038 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	100,00%
		SINAF:	202312 SEM DESONERAÇÃO	116,02%	71,66%	0,00%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	QUANTIDADE	QTD
A ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PAGA PROPORCIONALMENTE A EXECUÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
		100,00

4.3.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

	COMPRIMEN	LARGURA	QUANTIDADE	QTD	
PA 01	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,20	1,00	2,52
PA 02	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	0,90	11,00	20,79
PA 03	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	0,80	7,00	11,76
PA 04	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	1,70	1,00	1,00	1,70
PA 05	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,00	1,00	2,10
PA 06	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,20	1,00	2,52
					41,39

4.3.2. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	45,00
		45,00

4.3.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

	COMPRIMEN	LARGURA	QTD	
ÁREA DE CALÇADA	COMPRIMENTO*LARGURA	2,00	1,00	2,00
				2,00

4.3.4. C3042 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm (M)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	5,00
		5,00


4.3.5. 303202 Remoção de lavatório (un)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	1,00
		1,00

4.3.6. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

447

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA	OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA/CE		DATA: 11/03/2024		BDI: 20,19%
	DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.		FONTE: ORSE	VERSÃO: 2023/12	HORA: 112,21%
	LOCAL: BEDE, MOMBACA/CE.		SEMPRA: SEM SEM DESONERAÇÃO	SIAFI: 2023/12 SEM DESONERAÇÃO	MES: 70,01%
	CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBACA		Composição: PRÓPRIA	118,02%	71,21%


	ÁREA	QTD
WC FUNCIONÁRIOS - AFERIDO NO REVIT	ÁRFA	4,37
ALMOXARIFADO	ÁREA	3,49
EXPURGO	ÁREA	5,69
SALA ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	5,77
SALA DE ATIVIDADES	ÁREA	22,97
SALA DE OBSERVAÇÃO	ÁREA	11,55
WC PCD	ÁREA	6,82
SALA DE VACINAS	ÁREA	10,47
SALA DE ADM E GERÊNCIA	ÁREA	8,95
CCPA	ÁREA	5,19
SALA DE CURATIVOS	ÁREA	10,44
SANITARIO PCD	ÁREA	3,49
RM	ÁREA	2,69
CONSULTÓRIO	ÁREA	11,23
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ÁREA	22,88
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	ÁREA	7,25
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	ÁREA	10,17
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	ÁREA	15,92
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	ÁREA	11,24
SANITÁRIO PCD MASCULINO	ÁREA	2,90
SANITÁRIO PCD FEMININO	ÁREA	3,04
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	ÁREA	41,43
		228,05

4.3.7. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

448

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA	DATA: 11/03/2024	BDI: 30,19%		
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL:	SEDE, MOMBACA	ORSE	202312	130,75	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACA	GENFRA	028 SEM DESONERACAO	154,15%	71,31%
			SNAP	202312 SEM DESONERACAO	115,02%	71,96%
			Competido	PROPRIA	0,00%	0,00%

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONARIOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,80	1,12	12,52
EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,80	1,52	17,70
SALA DE ATIVIDADES	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,79	1,80	3,33	36,49
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,85	1,80	3,49	21,08
BANHEIRO PCD	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA DE VACINAS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,80	2,41	21,15
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,80	2,32	19,28
DPA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,66	1,80	0,00	17,39
SALA DE CURATIVOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,80	2,41	21,12
SANITÁRIO PCD	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DML	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTÓRIO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,80	3,22	32,47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,63	1,80	4,01	31,09
SALA DE INALACÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,80	1,61	18,68
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	1,57	22,84
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,80	2,41	30,21
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	2,41	22,00
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,80	22,57	84,37
RECEPÇÃO E ESPERA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,80	9,27	27,45
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA EXTERNA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	2,80	39,19	248,06
					680,29

4.4.1. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	1,00	1,00
		1,00


4.4.2. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (M)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	31,00	31,00
		31,00




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

449

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,15%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÉDE, MOMBUCA	ORÇ:	202312	112,21%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMPRA	038 SEM DESOBERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SMAN	202312 SEM DESOBERAÇÃO	113,85%	72,86%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

4.4.3. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	1,00	1,00
		1,00

4.4.4. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	2,00	2,00
		2,00

4.4.5. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	1,00	1,00
		1,00

4.4.6. C4760 TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	5,00	5,00
		5,00

4.4.7. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	5,00	5,00
		5,00

4.4.8. C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	5,00	5,00
		5,00

4.4.9. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	5,00	5,00
		5,00

4.5.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	45,00	45,00
		45,00

4.5.2. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

	QUANTIDADE	QTD
CONSULTORIO	57,00	57,00
		57,00

4.6.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

450



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA: 11/03/2024	BDI: 20,18%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ:	2023/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	DESCRIÇÃO:	026 SEM DESOBERAÇÃO
		DATA:	2023/12 SEM DESOBERAÇÃO
		COMPORTE:	PRÓPRIA
			HORA: 110,000 MES: 70,110
			115,000 71,910 102,000
			115,000 11,68% 01/2024
			0,00% 0,00%

		COMPRIMEN	LARGURA	QUANTIDADE	QTD
PA 01	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,70	1,00	2,57
PA 02	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	0,90	11,00	20,79
PA 03	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	0,80	7,00	11,76
PA 04	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	1,70	1,00	1,00	1,70
PA 05	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	4,10	1,00	1,00	4,10
PA 06	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,20	1,00	2,52
					41,39

4.7.1. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

	AREA	QTD
CONFORME PROJETO - FACHADA	32,40	32,40
CONFORME PROJETO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	34,22	34,22
		66,62

4.8.1. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

	COMPRIMEN	LARGURA	QTD
ÁREA DE CALÇADA	2,00	1,00	2,00
			2,00

4.9.2. 102900 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 (M2)

	COMPRIMEN	LARGURA	QTD
ÁREA DO ACESSO	2,00	2,00	4,00
			4,00

4.9.3. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO F ARZIA PENFIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

451



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,19%		
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	OFIC	2023/12	112,91%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMIPR	028 SEM DEGRADATION	114,16%	71,21%
		SINAF	2023/12 SEM DEGRADATION	110,02%	71,88%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,80	1,12	12,52
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,80	1,52	17,70
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,79	1,80	3,53	36,29
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,80	3,49	21,08
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,80	2,41	21,15
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,80	2,32	19,28
COZINHA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,66	1,80	0,00	17,39
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,80	2,41	21,12
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DML	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,83	1,80	3,22	32,47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,63	1,80	4,01	37,66
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,80	1,61	18,68
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	1,57	22,64
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,80	2,41	30,21
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	2,41	22,00
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,80	22,57	84,37
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,80	3,27	27,45
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	2,60	38,19	248,06
					680,29

4.8.4. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

452



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE.	ORÇ	2023/12	110,51%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	BENEFÍCIA	SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		BENEFÍCIÁRIO	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	118,75%	71,88%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC, FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,80	1,12	12,52
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,80	1,52	17,70
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,79	1,80	2,53	26,09
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,80	2,49	21,08
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,80	2,41	21,15
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,80	2,32	19,28
OPA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,66	1,80	0,00	17,32
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,80	2,41	21,12
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,80	3,22	32,47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,63	1,80	4,01	31,66
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,80	1,61	18,68
CONSULTÓRIO ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	1,57	22,84
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,80	2,41	30,21
CONSULTÓRIO ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	2,41	22,00
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,80	22,57	84,37
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,80	3,27	27,45
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	2,80	39,19	248,09
					680,29

4.9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

453



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA
 DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
 LOCAL: SEDE, MOMBACA.
 CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBACA

DATA: 11/03/2024

BOM: 20,19%

FORTE VERSÃO
 CREE 2023/12
 SEMFRA 208 SEM DESOBRERAÇÃO
 SIAFI 2023/12 SEM DESOBRERAÇÃO
 Competição PRÓPRIA

HORA	MES	RES
114,00%	71,01%	102,00%
116,02%	62,00%	102,00%
0,00%	0,00%	

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,80	1,12	12,52
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,80	1,52	17,70
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,79	1,80	3,33	34,29
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,90	3,49	71,08
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,80	2,41	21,15
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,80	2,32	19,28
CÓPA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,00	1,80	0,00	17,30
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,80	2,41	21,12
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DML	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,80	3,22	32,47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,80	4,01	31,66
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,80	1,81	18,68
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENT O	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	1,57	22,84
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,80	2,41	30,21
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENT O 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	2,41	22,00
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,80	22,57	84,37
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,80	9,27	27,45
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	2,80	38,19	248,08
					580,29

4.9.2. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

454



ORRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA	DATA: 11/03/2024	BDI: 20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA.	ORSE:	202312
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SENPIRA:	028 SEM DESONERAÇÃO
		SENAPI:	202312 SEM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA
		WORA:	112,00%
		MES:	30,19%
		WORA:	114,19%
		MES:	71,31%
		WORA:	115,00%
		MES:	71,00%
		WORA:	0,00%
		MES:	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,50	1,80	1,12	12,52
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,80	1,52	17,70
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,19	1,80	3,33	34,29
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,80	3,49	21,08
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,80	2,41	21,15
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,80	2,32	19,28
COFA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,66	1,80	0,00	17,39
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,80	2,41	21,12
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DML	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,80	3,22	32,47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,80	4,01	31,00
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,80	1,61	18,68
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	1,57	22,84
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,80	2,41	30,21
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	2,41	22,00
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,80	22,57	84,37
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,80	9,27	27,45
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	2,80	39,19	248,06
					680,29

4.9.3. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

499



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE

DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.

LOCAL: SEDE, MOMBAÇA/CE.

CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBAÇA

DATA : 11/03/2024

BDI : 20,19%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CREC	2023/12	112,51%	70,11%	01/2024
EBINFRA	028 SEM DEBONERAÇÃO	114,15%	71,32%	01/2024
SINAPI	2023/12 SEM DEBONERAÇÃO	115,02%	71,06%	01/2024
Comprova	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

		ÁREA	QTD
WC FUNCIONÁRIOS - AFERIDO NO REVIT	ÁRFA	4,37	4,37
ALMOXARIFADO	ÁREA	3,49	3,49
EXPURGO	ÁREA	5,69	5,69
SALA ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	5,77	5,77
SALA DE ATIVIDADES	ÁREA	22,97	22,97
SALA DE OBSERVAÇÃO	ÁREA	11,55	11,55
WC PCD	ÁREA	6,82	6,82
SALA DE VACINAS	ÁREA	10,47	10,47
SALA DE ADM E GERÊNCIA	ÁREA	8,95	8,95
COPA	ÁREA	5,19	5,19
SALA DE CURATIVOS	ÁREA	10,44	10,44
SANITARIO PCD	ÁREA	3,49	3,49
ML	ÁREA	2,69	2,69
CONSULTÓRIO	ÁREA	11,23	11,23
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ÁREA	22,88	22,88
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	ÁREA	7,25	7,25
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	ÁREA	10,17	10,17
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	ÁREA	15,92	15,92
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	ÁREA	11,34	11,34
SANITARIO PCD MASCULINO	ÁREA	2,90	2,90
SANITARIO PCD FEMININO	ÁREA	3,04	3,04
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	ÁREA	41,43	41,43
			228,05

4.9.4. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

456



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ	2024	112,21%	72,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	BENEF	028 SEM DESONERACÃO	116,12%	71,31%
		SINAPI	2023/2 SEM DESONERACÃO	116,02%	71,31%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	ÁREA	QTD
WC FUNCIONÁRIOS - AFERIDO NO REVIT	4,37	4,37
ALMOXARIFADO	3,49	3,49
EXPURGO	5,69	5,69
SALA ESTERILIZAÇÃO	5,77	5,77
SALA DE ATIVIDADES	22,97	22,97
SALA DE OBSERVAÇÃO	11,55	11,55
WC PCD	6,82	6,82
SALA DE VACINAS	10,47	10,47
SALA DE ADM E GERÊNCIA	8,95	8,95
COFA	5,19	5,19
SALA DE CURATIVOS	10,44	10,44
SANITARIO PCD	3,49	3,49
QML	2,69	2,69
CONSULTÓRIO	11,23	11,23
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	22,88	22,88
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	7,25	7,25
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	10,17	10,17
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	15,92	15,92
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	11,34	11,34
SANITARIO PCD MASCULINO	2,90	2,90
SANITARIO PCD FEMININO	3,04	3,04
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	41,43	41,43
		228,05

4.9.5. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO (M2)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

457

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACENA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ	202312	113,21%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMIPRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,31%
		BIAFI	202312 SEM DESONERAÇÃO	115,00%	71,60%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	ÁREA	QTD
WC, FUNCIONÁRIOS - AFERIDO NO REVIT	ÁRFA	4,37
ALMOXARIFADO	ÁREA	3,49
EXPURGO	ÁREA	5,69
SALA ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	5,77
SALA DE ATIVIDADES	ÁREA	22,97
SALA DE OBSERVAÇÃO	ÁREA	11,55
WC PCD	ÁREA	6,82
SALA DE VACINAS	ÁREA	10,17
SALA DE ADM E GERÊNCIA	ÁREA	8,95
COFA	ÁREA	5,19
SALA DE CURATIVOS	ÁREA	10,44
SANITARIO PCD	ÁREA	3,49
DML	ÁREA	2,69
CONSULTÓRIO	ÁREA	11,23
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ÁREA	22,88
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	ÁREA	7,25
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	ÁREA	10,17
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	ÁREA	15,92
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	ÁREA	11,31
SANITÁRIO PCD MASCULINO	ÁREA	2,90
SANITÁRIO PCD FEMININO	ÁREA	3,04
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	ÁREA	41,43
		228,05

4.9.6. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

	ÁREA	QTD
ÁREA DE PISO	ÁREA	228,05
		228,05

4. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE

(M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

458



OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA
 DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
 LOCAL: SEDE, MOMBAÇA.
 CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBAÇA

DATA: 11/03/2024 BDI: 20,19%
 FONTE: VERSÃO: HORA: MES: ANO:
 CITE: 2021C: 110,00% 76,11% 10/2023
 SINRA: 028 SEM DEONERAÇÃO 110,00% 76,11% 10/2023
 SINAP: 20212 SEM DEONERAÇÃO 110,00% 76,11% 01/2023
 Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,06	3,00	7,88	74,30
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,20	0,96	8,14
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,64	3,00	2,48	29,44
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,20	0,96	11,88
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,79	1,20	3,24	20,01
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,20	2,52	13,88
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,11	3,00	2,69	30,64
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,20	1,08	14,63
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,20	0,96	13,44
UBA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,66	1,20	2,46	9,11
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,20	1,08	14,60
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,50	3,00	2,69	19,81
DML	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,57	3,00	2,29	17,42
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,20	2,16	21,84
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,83	1,20	1,08	22,72
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,20	1,08	12,44
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,20	1,08	15,19
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,20	1,08	20,66
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,20	1,08	15,19
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,03	3,00	2,69	17,90
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,92	3,00	2,69	18,07
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,20	23,32	47,97
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,20	7,26	17,22
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,00	3,00	1,16	10,84
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,00	3,00	1,16	10,04
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,00	3,00	2,52	9,48
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	1,20	12,94	110,17
					577,99

4.9.8. C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

459



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA: 11/03/2024	BDI: 20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE	FORTE: 202312	HORA: 110,81%
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO	MES: 70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	BRAPI: 202312 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 10/2023
		Composto: PRÓPRIA	01/2024

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,06	3,00	2,88	74,30
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,20	0,96	8,14
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,64	3,00	2,48	29,44
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,20	0,96	11,85
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,73	1,20	2,24	40,21
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,20	2,52	13,86
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,11	3,00	2,89	30,64
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,20	1,08	14,63
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,20	0,96	13,44
CC	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,90	1,20	2,40	9,11
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,20	1,08	14,50
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,50	3,00	2,68	19,81
DML	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,57	3,00	2,29	17,42
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,20	2,16	21,64
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,53	1,20	1,08	22,74
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,20	1,08	12,44
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,20	1,08	15,19
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,20	1,08	20,86
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,20	1,08	15,19
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,05	3,00	2,00	17,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,92	3,00	2,69	18,07
DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,20	23,32	47,97
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,20	7,26	17,22
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,00	3,00	1,16	10,64
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,00	3,00	1,10	10,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,00	3,00	2,52	9,48
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	0,00	0,00	0,00
					467,82

4.9.9. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF_01/2020 (M2)

	ÁREA	COEFICIENTE	QTD
PINTURA ESQUADRIAS - CONFORME PROJETO	28,38	0,20	5,67
PINTURA COBERTA FUNDOS - CONFORME PROJETO	5,00	1,00	5,00
PINTURA COBERTA FRENTE - CONFORME PROJETO	5,00	1,00	5,00
			15,67

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

460



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA: 11/03/2024	BDI: 20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE	VERSIÃO	HORA
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	022 SEM DESONERAÇÃO	20,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
		0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%

4.10.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

	ÁREA	QTD
CONFORME PROJETO	287,00	287,00
		287,00

4.10.2. C0771 CHAPA POLICARBONATO FUME ESP.= 4mm (M2)

	ÁREA	QTD
COBERTA FRENTE - CONFORME PROJETO	24,10	24,10
COBERTA FUNDOS - CONFORME PROJETO	16,70	16,70
		40,80

4.11.1. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	2,00	2,00
		2,00

4.11.2. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	12,00	12,00
		12,00

4.11.3. 104766 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	17,00	17,00
		12,00

4.11.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	20,00	20,00
		20,00

4.11.5. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	20,00	20,00
		20,00

4.11.6. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	30,00	30,00
		30,00

4.11.7. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	50,00	50,00
		50,00

4.11.8. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA BRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA

DATA: 11/03/2024		BDI: 20,38%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
OSSE	22213	112,28%	75,11%	01/2024
GENFRA	038 SEM DEGRADAMENTO	114,25%	71,31%	10/2023
ENAP	2023/12 SEM DEGRADAMENTO	115,02%	71,82%	01/2024
Colocação	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

461
-
Prefeitura Municipal de Mombuca

CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	QTD
	150,00	150,00
		150,00

4.11.9. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	QTD
	4,00	4,00
		4,00

4.11.10. C2072 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO (UN)

CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	QTD
	1,00	1,00
		1,00


4.12.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2)

	ÁREA	QTD
WC FUNCIONÁRIOS - AFERIDO NO REVIT	4,37	4,37
ALMOXARIFADO	3,49	3,49
EXPURGO	5,69	5,69
SALA ESTERILIZAÇÃO	5,77	5,77
SALA DE ATIVIDADES	22,97	22,97
SALA DE OBSERVAÇÃO	11,55	11,55
WC PCD	6,82	6,82
SALA DE VACINAS	10,47	10,47
SALA DE ADM E GERÊNCIA	8,95	8,95
COPA	5,12	5,12
SALA DE CURATIVOS	10,44	10,44
SANITÁRIO PCD	3,49	3,49
DML	2,69	2,69
CONSULTÓRIO	11,23	11,23
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	22,88	22,88
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	7,25	7,25
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	10,17	10,17
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	10,94	10,94
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	11,34	11,34
SANITÁRIO PCD MASCULINO	2,90	2,90
SANITÁRIO PCD FEMININO	3,04	3,04
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	41,43	41,43
		228,05

4.12.2. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 (M2)

ÁREA EXTERNA - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	QTD
	290,95	290,95
		290,95

4.12.3. C1620 LEI REIRO - LEI RA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO				462	
		OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA.	ORÇ	202310	12,81%	75,11%	0,10%	
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SEMRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	21,31%	10,00%	
		SINAPI	202312 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,00%	0,10%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

NOME DO ESTABELECIMENTO	QUANTIDADE	QTD
	46,00	46,00
		46,00

5.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MEDIDAS PLACA	COMPRIMENTO*ALTURA	ALTURA	COMPRIMENTO	QTD
		1,00	2,00	2,00
				2,00

5.2.1. P974407-E ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBS VILA IRACEMA (%)

A ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PAGA PROPORCIONALMENTE À EXECUÇÃO FINANCEIRA	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QTD
	100,00		100,00
			100,00

5.3.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

PA 01	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	QTD
		2,10	1,20	1,00	2,52
PA 02	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	0,90	11,00	20,79
PA 03	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	0,80	7,00	11,76
PA 04	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	1,70	1,00	1,00	1,70
PA 05	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,00	1,00	2,10
PA 06	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,20	1,00	2,52
					41,39

5.3.2. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

INFORME PROJETO	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QTD
	45,00		45,00
			45,00

5.3.3. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

C. Contas
463PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUÇA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUÇA	DATA:	11/03/2024	EDI:	20,18%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUÇA	ORÇ:	2023/2	112,25%	20,18%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUÇA	SEMRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	20,18%
		SMAR:	2023/2 SEM DESONERAÇÃO	110,02%	20,18%
		Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%

		ALTURA	PERÍMETRO	COEFICIENTE	QTD.
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	9,06	0,20	5,44
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	7,58	0,20	4,55
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	10,64	0,20	6,38
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	10,68	0,20	6,41
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	19,79	0,20	11,87
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	13,65	0,20	8,19
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	11,11	0,20	6,67
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	13,09	0,20	7,85
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	12,00	0,20	7,20
Copa	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	9,66	0,20	5,80
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	13,07	0,20	7,84
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	7,50	0,20	4,50
DML	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	6,57	0,20	3,94
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	19,83	0,20	11,90
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	15,63	0,20	9,38
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	11,27	0,20	6,76
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	13,56	0,20	8,14
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	18,12	0,20	10,87
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	13,56	0,20	8,14
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	6,03	0,20	3,62
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	6,92	0,20	4,15
DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA *COEFICIENTE	3,00	41,04	0,20	24,62
					177,22

5.3.4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

464

PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	GENIPA:	008 SEM DEGRADATION	114,12%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SINAPI:	2023/12 SEM DEGRADATION	118,02%	71,88%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		ÁREA	QTD
WC FUNCIONÁRIOS - AFERIDO NO REVIT	ÁREA	4,37	4,37
ALMOXARIFADO	ÁREA	3,49	3,49
EXPURGO	ÁREA	5,69	5,69
SALA ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	5,77	5,77
SALA DE ATIVIDADES	ÁREA	22,97	22,97
SALA DE OBSERVAÇÃO	ÁREA	11,55	11,55
WC PCD	ÁREA	6,82	6,82
SALA DE VACINAS	ÁREA	10,47	10,47
SALA DE ADM E GERÊNCIA	ÁREA	8,95	8,95
COFA	ÁREA	5,19	5,19
SALA DE CURATIVOS	ÁREA	10,44	10,44
SANITÁRIO PCD	ÁREA	3,49	3,49
D	ÁREA	2,69	2,69
CONSULTÓRIO	ÁREA	11,23	11,23
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	ÁREA	22,88	22,88
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	ÁREA	7,25	7,25
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	ÁREA	10,17	10,17
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	ÁREA	15,92	15,92
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	ÁREA	11,34	11,34
SANITÁRIO PCD MASCULINO	ÁREA	2,90	2,90
SANITÁRIO PCD FEMININO	ÁREA	3,04	3,04
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	ÁREA	41,43	41,43
			228,05

5.3.5. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

		COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QTD
DEMOLIÇÃO PAREDE - SALA DE ADM	COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA	3,25	0,15	3,00	1,46
					1,46

5.3.6. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		QUANTIDADE	QTD
SANITÁRIO PCD	QUANTIDADE	1,00	1,00
			1,00

5.3.7. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

465



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI: 20,18%		
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORDE	202312	112,21%	70,11%	01/000
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMIPRA	028 SEM DESOBERAÇÃO	114,15%	71,81%	10/000
		SNAPI	202312 SEM DESOBERAÇÃO	115,22%	71,65%	01/000
		Outros	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,80	1,12	12,52
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,80	1,52	17,70
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,79	1,80	3,33	36,29
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,80	3,49	21,08
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,80	2,41	21,15
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,80	2,32	19,28
CVPA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,68	1,80	0,00	17,39
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,80	2,41	21,12
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DML	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,83	1,80	3,22	32,47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,83	1,80	4,01	31,66
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,80	1,61	18,68
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	1,57	22,84
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,80	2,41	30,21
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	2,41	22,00
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,80	22,57	84,37
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,80	9,27	27,45
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	2,80	39,19	248,08
					680,29

5.4.1. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)


	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	1,00	1,00
		1,00

5.4.2. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (M²)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	31,00	31,00
		31,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

466

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA/CE	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,19%			
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	SEDE, MOMBACA/CE.	2024	2023/10	00,00%	00,00%	01/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACA	SEMRA	008 SEM DESONERAÇÃO	114,99%	71,31%	01/2023
			SEMRA	003/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,32%	01/2024
			Completar	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5.4.3. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	1,00	1,00
		1,00

5.4.4. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	2,00	2,00
		2,00

5.4.5. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	1,00	1,00
		1,00

5.4.6. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	5,00	5,00
		5,00

5.4.7. C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	5,00	5,00
		5,00

5.4.8. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	1,00	1,00
		1,00

5.4.9. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	5,00	5,00
		5,00

5.5.1. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	45,00	45,00
		45,00

5.5.2. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

	QUANTIDADE	QTD
CONSULTADO	57,00	57,00
		57,00

5.6.1. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

467
 DATA: 11/03/2024
 BDI: 20,19%
 HORA: 112,51%
 MES: 75,11%
 JUN/2023: 71,31%
 11/2024: 74,68%
 0,00% 0,00%



OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBANÇA
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: SEDE, MOMBANÇA.
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBANÇA

DATA: 11/03/2024
BDI: 20,19%
FORTE: VERSÃO
ORÇ: 2023/10
SEMRA: 028 SEM DESOBERAÇÃO
SINAPI: 2023/12 SEM DESOBERAÇÃO
Composição: PRÓPRIA

		COMPRIMEN	LARGURA	QUANTIDADE	QTD
PA 01	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,70	1,00	2,57
PA 02	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	0,90	11,00	20,79
PA 03	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	0,80	7,00	11,76
PA 04	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	1,70	1,00	1,00	1,70
PA 05	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,00	1,00	4,10
PA 06	COMPRIMENTO*LARGURA*QUANTIDADE	2,10	1,20	1,00	7,57
					41,39

5.7.1. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

	ÁREA	QTD
CONFORME PROJETO - FACHADA	32,40	32,40
CONFORME PROJETO - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	34,22	34,22
CONFORME PROJETO - CONSULTÓRIO	11,25	11,25
		77,87

5.8.1. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA. TRAÇO 1:5 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Folha Nº: 468



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,15%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ	0,00%	114,15%	72,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEM PRA	0,00% SEM DESONER.ÇÃO	114,15%	72,11%
		SIAP	2020/12 SEM DESONER.ÇÃO	114,02%	71,88%
		Composição	PRORR	0,00%	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,80	1,12	12,52
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,80	1,52	17,70
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,79	1,80	3,44	22,23
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,80	3,49	21,08
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,80	2,41	21,15
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,80	2,32	19,28
CUBA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,66	1,80	0,00	17,39
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,80	2,41	21,12
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DML	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,80	3,22	32,47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,63	1,80	4,01	21,66
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,80	1,61	18,68
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	1,57	22,84
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,80	2,41	30,21
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	2,41	22,00
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	59,41	1,80	22,57	84,37
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,80	9,27	27,45
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	2,80	39,19	248,06
					680,29

5.8.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

469



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,15%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSAO	HORA:	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBACA	DISE:	202312	113,84%	70,17%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACA	SEINFRA:	02 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,91%
		SMAR:	202312 SEM DESONERAÇÃO	118,07%	71,99%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					01/0001
					10/0003
					01/0024

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC FUNCIONÁRIOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,58	1,80	1,12	12,52
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA ESTERILIZAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,68	1,80	1,52	17,70
SALA DE ATIVIDADES	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,73	1,80	3,33	32,69
SALA DE OBSERVAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,65	1,80	3,49	21,08
BANHEIRO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SALA DE VACINAS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,09	1,80	2,41	21,15
SALA DE ADMINISTRAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,00	1,80	2,32	19,28
COPA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,66	1,80	0,00	17,39
SALA DE CURATIVOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,07	1,80	2,41	21,12
SANITÁRIO PCD	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DML	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULTÓRIO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,83	1,80	3,22	32,47
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	19,63	1,80	4,01	31,66
SALA DE INALAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,27	1,80	1,61	18,68
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	1,57	22,84
ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	18,12	1,80	2,41	30,21
CONSULTÓRIO/ACOLHIMENTO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,56	1,80	2,41	22,00
SANITÁRIO PCD MASCULINO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	55,41	1,80	22,57	84,37
RECEPÇÃO E ESPERA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,40	1,80	9,27	27,45
DEPÓSITO DE RESÍDUO RECICLÁVEL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO CONTAMINADO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO DE RESÍDUO COMUM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ÁREA EXTERNA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	102,59	2,80	39,18	248,06
					680,29

5.9.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)